

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2012
(dále jen „Dodatek č. 2“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

č. účtu: 27-2031110287/0100

(dále jen „Objednatel“ na jedné straně

a

(2) **STRABAG a.s.**

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):

STRABAG a.s.
odštěpný závod Ostrava
oblast Západ
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/206/2012**

Číslo stavby: **RFFO**

(dále jen „Zhotovitelem“) na straně druhé

uzavřený v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zejména §§ 536 – 565.

na zhotovení díla „**III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad**“.

Na základě vzájemné dohody Evidenční list změny stavby č. 2 sjednaly smluvní strany
následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení odst. 1** zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/3002 Hořice – náměstí Jiřího z Poděbrad včetně změny č. 1 a č. 2**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 1 198 105,67 Kč vč. DPH (slovy: jedenmiliónjedenstodevadesátosmtisícjedenstopět Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod c článku II. Smlouvy).

2) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka Zhotovitele ze dne 9. 7. 2012** se ve formuláři Dopis nabídky mění cena takto:

Cena bez DPH	998 421,39	korun českých
DPH (20 %)	199 684,28	korun českých
Cena celkem	1 198 105,67	korun českých

3) V Souhrnu smluvních dohod v článku **II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (i) Související dokumenty** se oceněný soupis prací a cen stavby nahrazuje novým soupisem dle sjednaných změn včetně tabulky Rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny a nový soupis prací a cen stavby jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 21.11.2011, číslo usnesení RK/30/1545/2011

V Hradci Králové dne 25. 10. 2012

V Hradci Králové dne 24. 10. 2012

Za objednatele:

Královéhradecký kraj

Královéhr. decký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

.....
Bc. Lubomír Franc,
hejtman

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.

.....
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

.....
Lenka Suchanová
Vedoucí OTÚ oblasti Západ

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
POLANECKÁ 827
721 02 OSTRAVA - SVINOV
(13)

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33104
Registrační číslo projektu :	není
Smlouva o dílo uzavřena dne :	20.8.2012

2

Název stavby :

III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad

Název objektu :

SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 100 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Projektservis Jičín s.r.o., Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČ 25297538

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 1950 00 Praha 5, IČ 60838744; O.Z. Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 HK

Popis a zdůvodnění změny :

Uliční vpust, které byla poškozena před započítím stavebních prací těžkou dopravou, je nezbytné nahradit novou vpustí. Do této vpustí bude zároveň zaústěn pláňový trativod. Vzhleden k tomu, že byl nařízen záchranný archeologický výzkum je skutečná cena podstatně vyšší než rozpočtovaná. K záchr.arch.výzkumu je nutno podle pokynů archeologa provést zemní práce k odkrytí předpokládaného místa nálezů





Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny
2.	Konečný oceněný rozpočet včetně víceprací a méněprací
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle cenové nabídky :	Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1:	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
1 011 265,70 Kč	1 011 265,70 Kč	1 812,03 Kč	188 652,00 Kč	1 198 105,67 Kč	186 839,97 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 812,03 Kč	188 652,00 Kč		

Odsouhlasení změny :


	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	ing. Hlaváček	12.9.2012	
Projektant :	Projektservis Jičín s.r.o.	ing. Podlipný	12.9.2012	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :		ing. Charousek	12.9.2012	
Technický dozor :		Hrdlička	12.9.2012	
Supervize :				

Název stavby:
"III/3002 Hořice - náměstí Jiřího z Poděbrad"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	83 000,00			133 460,00	1 510,00	214 950,00
SO 100	Hořice -nám. Jiřího z Poděbrad	759 721,39			23 750,00		783 471,39
							0,00
							0,00
							0,00
CENA CELKEM bez DPH		842 721,39	0,00	0,00	157 210,00	1 510,00	998 421,39
DPH 20 %		168 544,28	0,00	0,00	31 442,00	302,00	199 684,28
CENA CELKEM		1 011 265,67	0,00	0,00	188 652,00	1 812,00	1 198 105,67

STRABAG
STRABAG a.s.
 ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA
 P O L A N E C K Á 8 2 7
 781 08 OSTRAVA - SVINOV
 (13)



SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 (78) DIČ: CZ27502988





NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: Projektservis Jičín s.r.o.
Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 83 000,00 Kč

Cena celková: 214 950,00 Kč
DPH: 42 990,00 Kč
Cena s daní: 257 940,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 214 950,00 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚRNÝ ZÁVOD OSTRAVA
OBLAST ZÁPAD
KLADSKÁ 1082
500 03 HRÁDEČ KRÁLOVÉ

PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o.
506 01 Jičín, Jarošovská 291
tel. 493 532 247
IČO: 25 29 75 58 DIČ: CZ25297558

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/2002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce	PRŮKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	BOD	5 000,000	1,00	5 000,00
		PROVIZORNÍ CENA = 5 000,- Kč				
		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	<i>č.1</i>	<i>dodatek č.1</i>		133 460,000		133 460,00
		aktuální množství		138 460,000		138 460,00
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
		PEVNÁ CENA. Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby ve 3 paré.				
		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
		PEVNÁ CENA. geometrický oddělovací plán pro majetkověprvní vypořádání 12x tiskem				
		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	BOD	30 000,000	1,00	30 000,00
		Autorský dozor projektanta				
		PROVIZORNÍ CENA = 30 000,- Kč				
		Technická specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
	<i>č.1</i>	<i>dodatek č.1</i>		-1 510,000		-1 510,00
		aktuální množství		28 490,000		28 490,00
5	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
		PEVNÁ CENA				
		Informační tabule s textem a rozměry podle vzoru objednatele				
6	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAV	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
		PEVNÁ CENA				
		Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi				
		PEVNÁ CENA				

POLOŽKY ROZPOČTU

Starba: 33104 FINAL, III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
 Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	03730	Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PEVNÁ CENA - vytyčení průběhu všech podzemních inženýrských sítí, včetně jejich přípojek, popř. provedení sond pro upřesnění jejich polohy - ruční odkopání podzemních sítí v prostoru křížovky a dle pokřteby uložení stáv. kabelů do žlabových chrániček (dl. 12+12+8=32m) - kompletní provedení Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
0		Všeobecné konstrukce a práce				214 950,00

Celkem:

214 950,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Základní cena: 759 721,39 Kč

Cena celková: 783 471,39 Kč

DPH: 156 694,28 Kč

Cena s daní: 940 165,67 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 783 471,39 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

STRABAG
STRABAG a.s.OÚSTĚPNS ZÁVOD ČSTĚRA
OBLAST ZAPAD
KLADESKÁ 1082
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

(00)

PROJEKTSERVIS JIŘÍHO Z
506 01 JIŘÍHO ZAPOVÁNÍ 2/1
tel. 493 892 247
IČO: 25 29 75 38 DIČ: CZ25297538

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU PEVNÁ CENA	M3	343,000	112,36	38 539,48
		- asf. kryt / 0,3m ³ - podklady / 28,3m ³ - sanace / 30m ³ - výkopy / 29,5m ³ celkem: 0,3 + 28,3 + 30 + 29,5 = 342,8m ³ - skládku si zajistí dodavatel stavby				
0		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce.				38 539,48
		Všobecné konstrukce a práce				
1	2 11313	Zemní práce	M3	0,300	606,60	181,98
		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM				
		- zrušení nájezdů do vjezdů domů 6m x 0,5 x 0,1 = 0,3m ³ - včetně odvozu na plácenou skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby				
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
3	11317	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEBNÍCH KOSTE	M3	56,000	241,63	13 531,28
		- žulové kostky 10/10 - rozebrání stáv. vozovky 550m ² x 0,1 = 55m ³ - žulové kostky "16" - oddělení jízdního pruhu / rozebrání dle potřeby dl. 37m x 0,16 x 0,16 = 1m ³ celkem: 55 + 1 = 56m ³ - včetně odčištění a odvozu na mezikládku zajištěnou zhotovitelem				
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL	M3	283,000	163,66	46 315,78

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11354		<ul style="list-style-type: none"> - vozovka / 550m² x 0,51 = 280,5m³ + rez. = 283m³ - na stavbě se ponechá cca 5m³ vhodného materiálu na zásyp (ul. vpust' + přípojka) - včetně odvozu na placenou skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p> <p>ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - dle potřeby rozebrání stáv. obruby chodníku z "KS 2" dl. 48,5 + 6,5 = 55m - včetně očištění a odvozu na mezikládku zajištěnou zhotovitelem <p>Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).</p>	M	55,000	54,06	2 973,30
6	12371		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4</p> <ul style="list-style-type: none"> - sanace podloží cca 100m² x 0,3 = 30m³ - rozsah úpravní investice při stavbě - včetně odvozu na placenou skládku, kterou si zajistí dodavatel stavby - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopového místa po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zařízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve síťových prostorech a pod. - příplatek za leprnost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 I.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné drahotné rozpojení odstředivé horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napáďávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování - hradící a štětové dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 115 I.2) 	M3	30,000	156,29	4 688,70



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	12980		<ul style="list-style-type: none"> - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svalhování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídní výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 	KUS	4,000	505,62	2 022,48
8	13271		<p>ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - pročištění a případná oprava stáv. ul. vpustí / 4ks - včetně pročištění přípojek do kanalizace <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku <p>HLOUB RYH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-4</p> <ul style="list-style-type: none"> - pláňová drenáž - dl. 52 + 56 + 12 = 120m + 10m rez. = 130m x 0,5 x 0,35 = 22,75m³ - nová ul. vpust' "V I" - 0,8 x 0,8 x 1,4 = 0,9m³ - přípojka od nové "V I" - 1,2m x 0,6 x 1 = 7,2m³ - celkem: 22,75 + 0,9 + 7,2 = 30,85m³ + rez. = 31m³ <p>Technická specifikace</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapážené i zapážené - oškrábání výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepitost - řešení po vřstivých, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 115 I.2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - řešení a rozpojování jednotlivých halvanů - vyražování a nošení výkopku 	M3	31,000	309,46	9 593,26

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAI, III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - nová ul. vpust "V1" $(1,4 \times 0,15 \times 0,65) \times 4 = 0,55\text{m}^3$ - přípojka od nové "V1" $12 \times 0,6 \times 0,6 = 4,32\text{m}^3$ celkem: $0,55 + 4,32 = 4,87\text{m}^3 + \text{rez.} = 5\text{m}^3$ - použije se vhodný materiál z rozebranych podkladů Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísňených prostorech - zřízené ukládaní sypaniny pod vodu - ukládaní po vrstvách a po jiných tučných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží	M3	5,000	69,92	349,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18110		- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a záryp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 - vozovka / 550m ²	M2	550,000	12,29	6 759,50
11	nová		Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Odtěžení zeminy a navrácení zeminy pro arch. průzkum HOD	HOD	0,000	1 350,00	0,00
	<i>Dodatky:</i>				9,000		12 150,00
					9,000		12 150,00
							98 565,88
1			Zemní práce				
2	12	21450	ZÁKLADY SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA - sanace zemní pláně (rozsah upřesní investor při stavbě) cca 100m ² x 0,3 = 30m ³ - použije se vhodný kamenitý materiál z nákupu - včetně hutnění Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	30,000	910,93	27 327,90
			ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	550,000	44,94	24 717,00
			- v místě méně únosného podloží - geotextilie s funkcí výztužnou, separační, filtrační - např. PK-TEX PP60 - cca 550m ²				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL 111/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 111/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 111/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2							52 044,90
			- rozsah upřesní investor při stavbě				
			Technická specifikace				
			Položka zahrnuje:				
			- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
			- přichycení k podkladu, případně zatížení				
			- úpravy spojů a zajištění okrajů				
			- úpravy pro odvodnění				
			- nutné přesahy				
			- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimostavěniší a vnitrostavěniší dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
			Základy				
5							
14	56310	Komunikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV KAMENIVA	M3	123,000	921,60	113 356,80
			- MZK tl. 220mm				
			- vozovka / 550m ² x 0,22 = 121m ³ + rez. = 123m ³				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li žadavací dokumentace jinak				
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů				
			- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	141,000	910,93	128 441,13
			- směs kameniva 0/63 ŠDa / tl. 250mm				
			- vozovka / 550m ² x 0,25 = 137,5m ³ + rez. = 140m ³				
			- dostupání kraje chodníku za žul. obrubou ze ŠD 0/52 cca 49m x 0,2 x 0,1 = 0,98m ³ + rez. = 1m ³				
			celkem: 140 + 1 = 141m ³				
			Technická specifikace				
			- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	58212	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</p> <p>- žulové kostky "16"</p> <p>- řada žul. kostek vymezení jízdni pruhy</p> <p>- znovu osazení rozebrané řady kostek "16"</p> <p>dl. 3,7m x 0,16 = 4m² - dovoz z meziskládky do 5km</p> <p>- nově osazené kostky "16"</p> <p>dl. 6 ÷ 11 = 11 ÷ 1,5 ÷ 43,5 = 73m x 0,16 = 12m² - nové kostky z nákupu</p> <p>celkem: 4 ÷ 12 = 16m²</p> <p>- včetně uložení do betonu</p> <p><i>Technická specifikace:</i></p> <p>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu případně zařízení spojovací vrstvy</p> <p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p> <p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p>	M2	16.000	747,19	11 955,04
17	58221	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>- vozovka / 550m²</p> <p>typ: žulové kostky 10/10 (obloučková)</p> <p>lože: drcené kamenivo DK 4/8 tl. 40mm</p> <p>- kostky z meziskládky do 5km / cca 490m²</p> <p>- nové kostky z nákupu / cca 10% plochy - 60m²</p> <p><i>Technická specifikace:</i></p> <p>- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě</p> <p>- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů</p> <p>- úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy</p> <p>Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlažďeného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.</p>	M2	550.000	325,84	179 212,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	58223		DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK - významení VDŽ ("V7") / 13m2 typ: mramorové kostky 10/10 - bílé (řádková) lože: dřevěné kamennivo DK 4/8 tl. 40mm - kostky z nákapu Technická specifikace: - dodání směsi, posířku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očistění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náterů a posířků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vypustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Ploška zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	M2	13,000	3 516,85	45 719,05
19	58202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK - stáv. žulové kostky 10/10 - v nezbytném rozsahu předláždění krytové dlažby navazujících komunikací / cca 50m2 - včetně lože z DK 4/8 Technická specifikace: - rozsah úpravní investor - dodání směsi, posířku, náteru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očistění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náterů a posířků dle předepsaného technologického předpisu	M2	50,000	370,79	18 539,50

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5							497 223,52
8	20	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM	M	12,000	202,25	2 427,00
			- přípojka od nové "V1" / PEHD Js 150mm / dl. 12m				
			- včetně podsypu, obsypu, uložení a napojení do stáv. šachty				
			- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.				
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.				
			- úprava prostupů, průtichodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti				
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
			- práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
			- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				
21	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL.) DN DO 100MM	M	130,000	52,58	6 835,40
			DĚROVANÝCH				
			- pláňová drenáž DN 100mm				
			dl. 56 + 12 + 120m + 10m rez. = 130m				
			- včetně jílového podkladu, obsypu ze šterkopísku a zatüštění do ul. vpustí nebo do šachty				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAI, III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22.	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - "VJ" / lks - kompletní provedení včetně koše - položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, přeepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců. - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka. - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce. - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení. - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.. - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření tloužňových ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření. - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkouše	KUS	1,000	8 013,04	8 013,04

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Objekt: SO 109 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Rožpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23 899112		POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ a měření dílet a pod.) - výměna stáv. nevyhovujícího poklopu na stáv. kanalizaci - 1ks / litinový ozn. D 400 s odvětráním	KUS	1,000	3 584,27	3 584,27
24 89921		Technická specifikace: Položka samostatné poklopy, samostatné míře zahrnuje i rámy VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - do úrovně nového povrchu / 6ks Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	6,000	1 193,34	7 160,04
25 89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI - do úrovně nového povrchu / 4ks Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	4,000	1 015,51	4 062,04
26 nov2		D+M uliční vpusť vč. bourání a likvidace původní UV	KPL	0,000	11 600,00	0,00
		<i>Dotazy:</i>				
		č. /		1,000		11 600,00
					aktuální množství	11 600,00
8		Potrubi				43 681,79

9		Ostatní konstrukce a práce				
27 914124		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD. MONT, DEMONT - cca 1 ks - viz příloha D/D2-"DIO" - včetně slupků s přenosnými podstavci a nájemného Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světél napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	11,000	283,15	3 114,65



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	914324	- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku. DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT - cca 20ks - viz. příloha D/D2-"DIO" - včetně sloupků s přenosnými podstavci a nájemního Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemi práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	20,000	283,15	5 663,00
29	914424	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT - cca 3ks - viz. příloha D/D2-"DIO" - včetně sloupků s přenosnými podstavci a nájemního Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemi práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	3,000	943,82	2 831,46
30	914714	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z2 OCEL DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ - cca 5ks - viz. příloha D/D2-"DIO" - včetně sloupků s přenosnými podstavci a nájemního Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemi práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000	707,87	3 539,35

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 PENAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
 Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	916124	- odstranění, demontaž a odklizení materiálu na skládku. DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD. MONTÁŽ. DEMONTÁŽ - cca 2ks - viz. příloha D/D2-"DIO" - včetně sloupků s přenosnými podstavci a nájemného - včetně vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontaž a odklizení materiálu na skládku.	KUS	2,000	3 539,33	7 078,66
32	91743	CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN KRAJNÍKŮ - nové osazení obruby z "KS 2" / dl. 45m - včetně uložení do betonu - použijí se rozbrané "KS 2" + výměna nebo doplnění chybějících / dl. cca 10m - z nákupu - včetně dovozu z meziskládky do 5km - včetně dovozu z zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mímostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - odstranění, demontaž a odklizení materiálu na skládku.	M	55,000	330,81	18 194,55
33	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. - snížení ve stáv. vjezdu / dl. 5m - včetně uložení do betonu	M	5,000	198,83	994,15
34	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami s uvede v položkách 9172 až 9177. - očištění vozovek od znečištění provozem stavby, při a po skončení stavby - očištění vozovek od znečištění provozem stavby, při a po skončení stavby cca 3.000m2 - včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	3 000,000	4,00	12 000,00
9		Ostatní konstrukce a práce				53 415,82

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 33104 FINAL III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Objekt: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad
Rozpočet: SO 100 III/3002 Hořice - nám. Jiřího z Poděbrad

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

783 471,39