



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.05.2012

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 95 46
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 27 – 2031100257/0100
zastoupený: Bc. Lubomírem Francem – hejtmanem Královéhradeckého kraje

(dále jen „objednatel“)

Obchodní jméno: PRIMA spol. s r.o.
Sídlo: Bratří Štefanů 973/63a, 500 03 Hradec Králové
Jednající: Ing. Jaroslav Javorský – jednatel společnosti
IČ: 00486361
DIČ: CZ 00486361
Zapsaný o obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 76
Bankovní spojení: ČSOB v Hradci Králové
Č.ú.: 189781444/0300
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.05.2012 (dále jen „Smlouva“), kterou shora uvedené strany mezi sebou uzavřely, a jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Stavební úpravy objektu J.K.Tyla**“. Tímto Dodatkem se Smlouva upravuje následovně:

1. V bodě 5.1 Smlouvy, se za poslední větu doplňuje následující text:
Dílo bude zhotovitelem provedeno také v souladu se změnami uvedenými v dále uvedených změnových listech, a s nimi souvisejícími rozpočty změnových listů, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku ke Smlouvě, čímž se stávají nedílnou součástí smluvního ujednání mezi smluvními stranami:
 1. Rozpočet změnového listu č. 4 ze dne 04.09.2012
 2. Rozpočet změnového listu č. 5 ze dne 04.09.2012
 3. Rozpočet změnového listu č. 6 ze dne 04.09.2012
2. Tímto Dodatkem č.2 se u Dodatku č.1 odstavce 2 opravuje chyba počtech z částky 74 685 283,18 Kč bez DPH na částku 70 999 602,09 Kč bez DPH.
3. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.05.2012, se cena díla uvedená v odst. 7.2 Smlouvy ve znění dodatků navyšuje o 5 075 743,46 Kč bez DPH na celkovou částku 76 075 345,55 Kč bez DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají jej na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/31/1322/2012 ze dne 08.10.2012.

Příloha: Rozpočty změnových listů 4-6 uvedené výše v tomto Dodatku


V Hradci Králové dne 06 -11- 2012


V Hradci Králové dne 06.10.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


.....
Královéhradecký kraj
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje


.....
Ing. Jaroslav Javorský
jednatel a ředitel společnosti
P R I M A s.r.o. Hradec Králové

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyja - ZL č. 4 - Sanace
 Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK
 Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

Datum: 16.8.2012

Projektant:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
04	Sanace + hydroizolace objektu	2 354 611,82		470 922,40	2 825 534,22		2 354 611,82			
041	sanace	2 247 342,65		449 468,60	2 696 811,25		2 247 342,65			
042	práce související s hydroizolací objektu	45 277,57		9 055,60	54 333,17		45 277,57			
043	Úprava podlahy apsidy tělocvičny	22 944,50		4 588,90	27 533,40		22 944,50			
044	Anglické dvorky tělocvična	-1 902,90		-380,50	-2 283,40		-1 902,90			
045	Zárubně do tělocvičny	40 950,00		8 190,00	49 140,00		40 950,00			
Celkem		2 354 611,82		470 922,40	2 825 534,22		2 354 611,82			

Odpočty	-14 494,20		-2 898,84		-17 393,04		-14 494,20			
Nový rozpočet	2 369 106,02		473 821,20		2 842 927,22		2 369 106,02			

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: Sanace + hydroizolace objektu

Část: sanace

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 16.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D1 Práce a dodávky HSV 430 630,18 21,016

1 Zemní práce 169 319,04

1	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím v soudržných hor. 3	m3	69,800	407,49	28 442,80	
2	132202201	Hloubení rýh š nad 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných hor. 3	m3	69,800	407,49	28 442,80	
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	139,600	31,97	4 463,01	
4	161101501	Nošení výkopku svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	139,600	191,76	26 769,70	
5	162201201	Nošení výkopku vodorovně do 10 m v hornině tř. 1 až 4	m3	139,600	100,67	14 053,53	
6	162701105	Vodorovně přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	109,600	59,92	6 567,23	
7	167101101	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	109,600	52,73	5 779,21	
8	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	109,600	13,58	1 488,37	
9	171201201x	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	175,360	90,00	15 782,40	
10	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny vč. hutnění	m3	139,600	131,83	18 403,47	
11	583313420	Hrubý štěr, štěr z násyp, jí. zemina (nákup vč. dopravy)	t	175,360	109,07	19 126,52	

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 173 542,53 21,010

12	612476618	Sanační omítka zdiva štuková vč. prostřiku do 40% plochy	m2	269,000	535,00	143 915,00	9,146
13	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	333,850	44,00	14 689,40	
44	632451024	Vyrovnávací potěr zdiva MC 15 hlazený dřevěným hladítkem tl 50 mm	m2	96,375	155,00	14 938,13	11,864

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 85 036,53 0,006

21	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	307,000	154,00	47 278,00	0,006
22	962031133	Bourání příček z cihel pálených tl do 150 mm	m2	41,650	62,37	2 597,71	
23	919735111	Seřiznutí umělého kamene	m	157,000	38,88	6 104,16	
14	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	269,000	39,69	10 676,61	
15	978023471	Vysekání a vyčištění spár zdiva cihelného vnitřního	m2	269,000	34,51	9 283,19	
16	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	27,281	119,07	3 248,35	
17	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	27,281	7,78	212,25	
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	27,281	105,30	2 872,69	
19	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	27,281	11,30	308,28	
20	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	27,281	90,00	2 455,29	

99 Přesun hmot HSV 2 732,08

29	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	21,016	130,00	2 732,08	
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PSV Práce a dodávky PSV 1 816 712,47 8,941

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 797 343,90 8,438

30	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé	m2	60,000	9,68	580,80	
31	711193113	Izolace proti zemní vlhkosti vrty do zdiva tl 900 mm roztokem AQUAFIN F	m	604,000	2 810,00	1 697 240,00	8,094
32	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	283,450	5,00	1 417,25	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
33	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,730	24 300,00	17 739,00	
34	711132230	izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho nopová folie 50 mm D+M	m2	292,240	115,00	33 607,60	0,228
42	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	292,240	63,00	18 411,12	0,117
43	628361090	Modifikovaný svařovaný izol. pás	m2	292,240	72,50	21 187,40	
35	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	17 901,832	0,40	7 160,73	
713 Izolace tepelné						3 589,95	0,046
36	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	32,120	26,70	857,60	
37	631481170	deska minerální izolační ISOVER ORSET tl.60 mm	m2	32,762	83,40	2 732,35	0,046
763 Konstrukce suché výstavby						15 505,20	0,453
40	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	29,200	531,00	15 505,20	0,453
764 Konstrukce klempířské						273,42	0,004
41	764396239	Střešní prvky Pz - přípojovací lišta rs do 120 mm	m	6,300	43,40	273,42	0,004
Celkem						2 247 342,65	29,957

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: Sanace + hydroizolace objektu

Část: práce související s hydroizolací objektu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 16.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D1 Práce a dodávky HSV						43 418,67	19,612
1 Zemní práce						2 693,76	
1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,865	125,00	983,13	
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	7,865	59,90	471,11	
3	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	7,865	13,60	106,96	
4	171201201x	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	12,584	90,00	1 132,56	
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení						19 221,05	19,612
5	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,748	3 220,00	2 408,56	1,835
6	631312511	Mazanina z betonu C12/15 tl do 80 mm	m3	7,865	2 034,00	15 997,41	17,746
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	19 350,00	522,45	0,028
8	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	21,360	13,70	292,63	0,003
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						18 954,30	
9	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,120	4 830,00	5 409,60	
10	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových	m3	6,038	1 336,50	8 069,79	
11	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,419	119,07	1 955,01	
12	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	16,419	7,78	127,74	
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,419	105,30	1 728,92	
14	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	16,419	11,30	185,53	
15	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	16,419	90,00	1 477,71	
99 Přesun hmot HSV						2 549,56	
16	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	19,612	130,00	2 549,56	
PSV Práce a dodávky PSV						1 858,90	0,005
713 Izolace tepelné						611,41	0,005
17	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,680	9,50	101,46	
18	283758770	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 20 mm	m2	10,894	46,20	503,30	0,005
19	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	6,048	1,10	6,65	
762 Konstrukce tesařské						716,69	
20	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	10,680	36,60	390,89	
21	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	14,480	22,50	325,80	
775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)						530,80	
22	775511820	Demontáž podlah vlysových lepených bez listů	m2	10,680	49,70	530,80	
Celkem						45 277,57	19,618

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: Sanace + hydroizolace objektu

Část: Úprava podlahy apsidy tělocvičny

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DIS.

Datum: 27.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D1 Práce a dodávky HSV 17 422,65 8,097

1 Zemní práce 624,69

1	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,824	125,00	228,00	
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	1,824	59,90	109,26	
3	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,824	13,60	24,81	
4	171201201x	Poplatek za skládku přebytečné zeminy	t	2,918	90,00	262,62	

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 10 576,81 8,097

5	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,596	3 220,00	5 139,12	3,915
6	631312511	Mazanina z betonu C12/15 tl do 80 mm	m3	1,824	2 034,00	3 710,02	4,116
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,057	19 350,00	1 102,95	0,060
8	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	45,600	13,70	624,72	0,005

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 168,54

9	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,824	2 100,00	3 830,40	
10	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,013	119,07	477,83	
11	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	4,013	7,78	31,22	
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,013	105,30	422,57	
13	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	4,013	11,30	45,35	
14	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	4,013	90,00	361,17	

99 Přesun hmot HSV 1 052,61

15	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	8,097	130,00	1 052,61	
----	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

PSV Práce a dodávky PSV 5 521,85 0,027

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 532,93 0,009

16	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	22,800	5,00	114,00	
17	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP sudy	t	0,007	24 300,00	170,10	
18	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,800	58,50	1 333,80	0,009
19	628361090	Modifikovaný svařovaný izol. pás	m2	26,220	72,50	1 900,95	
20	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	35,189	0,40	14,08	

713 Izolace tepelné 1 988,92 0,017

21	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,800	15,70	357,96	
22	283758780	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 30 mm	m2	23,256	69,20	1 609,32	0,017
23	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	19,673	1,10	21,64	

Celkem 22 944,50 8,123

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: Sanace + hydroizolace objektu

Část: Anglické dvorky tělocvična

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 27.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
D1		Práce a dodávky HSV				8 141,10	0,579
2		Zakládání				562,70	0,579
1	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,300	719,00	215,70	0,576
2	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	10,000	34,70	347,00	0,003
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				376,20	
3	629995101	Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou	m2	8,550	44,00	376,20	
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				7 126,93	
4	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,040	2 760,00	5 630,40	
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,488	119,07	534,39	
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	4,488	7,78	34,92	
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,488	105,30	472,59	
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	4,488	11,30	50,71	
9	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	4,488	90,00	403,92	
99		Přesun hmot HSV				75,27	
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	0,579	130,00	75,27	
D2		Práce a dodávky PSV				-10 044,00	0,030
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 532,34	0,030
11	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše systém stěrkové izolace	m2	8,550	295,00	2 522,25	0,030
12	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	25,223	0,40	10,09	
767		Konstrukce doplňkové kovové				1 917,86	
13	7679903	Pororost ocel. pozink + rám	kg	38,250	50,14	1 917,86	
772		Podlahy z kamene				-14 494,20	
14	77299001	Nová žulová dlažba tl. 60mm přerušená v místě prahu izolací XPS tl. 50mm, D+M	m2	-5,100	2 842,00	-14 494,20	
Celkem						-1 902,90	0,609

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: Sanace + hydroizolace objektu

Část: Zárubně do tělocvičny

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 27.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

D2 Práce a dodávky PSV 40 950,00

766 Konstrukce truhlářské 40 950,00

2	766990904	Demontáž, výroba a osazení zárubní dřevěných do tělocvičny	ks	5,000	8 190,00	40 950,00	
---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	--

Celkem 40 950,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - ZL č. 5
- Střecha

Datum: 16.8.2012

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Projektant:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

Zpracoval: Příbylová, DIS.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
06	střecha 5.NP	901 318,56	180 263,71	1 081 582,27
a	odpočet	-145 614,90	-29 122,98	-174 737,88
b	nový rozpočet	1 046 933,46	209 386,69	1 256 320,15
Celkem		901 318,56	180 263,71	1 081 582,27

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: střecha 5.NP

JKSO:

EČO:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

Datum: 16.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 53 536,81

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní 10 652,56

1	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	10,600	218,00	2 310,80
2	637211119	D+M betonových dlaždic tl do 60 mm do MC 10	m2	12,160	686,00	8 341,76

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 301,59

3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	122,037	119,07	14 530,95
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	122,037	7,80	951,89
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	122,037	105,30	12 850,50
6	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	122,037	11,30	1 379,02
7	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	120,447	90,00	10 840,23
8	979082121y	Poplatek za skládku kontaminovaného odpadu	t	1,590	1 100,00	1 749,00

99 Přesun hmot HSV 582,66

9	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	4,482	130,00	582,66
---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D2 Práce a dodávky PSV 419,37

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 419,37

10	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé AIP nebo tkaninou	m2	12,160	12,50	152,00
11	685367500	Izochran	m2	13,984	19,00	265,70
12	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	4,177	0,40	1,67

PSV Práce a dodávky PSV 746 931,76

712 Povlakové krytiny 267 852,62

13	712042141	Odstanění cementového potěru tl. 15mm	m3	3,975	2 070,00	8 228,25
14	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	265,000	12,00	3 180,00
15	712300849	Očištění nosné železobetonové konstrukce stropu	m2	265,000	13,60	3 604,00
16	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	297,600	4,00	1 190,40
17	111631500	lak asfaltový PENĚTRAL ALP- 9 kg	t	0,089	24 300,00	2 162,70
18	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	297,600	58,50	17 409,60
19	628361100	pás těžký asfaltovaný FOALBIT AI S 40	m2	357,120	122,00	43 568,64
20	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	283,200	58,50	16 567,20
21	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	339,840	176,00	59 811,84
22	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	320,160	58,50	18 729,36
23	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special dekor	m2	384,192	184,00	70 691,33
24	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 100 mm	m2	265,000	30,30	8 029,50

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

25	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů ZKD 50 mm tloušťky	m2	795,000	10,50	8 347,50
26	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	2 532,921	2,50	6 332,30

713 Izolace tepelné 296 387,10

27	714001001	Izolace tepelná střech - lepeno k podkladu a mezi sebou vč.mech.přikotvení	m2	530,000	245,00	129 850,00
28	283763514	střešní desky extrud.polystyren tl.80-359	m3	25,180	2 990,00	75 288,20
29	283759721	polystyren spádový EPS 150 S Stabil	m3	35,540	2 100,00	74 634,00
30	713997001	Přilepení polystyren.klínů	m	81,420	85,00	6 920,70
31	283759801	náběhové klíny - klín atikový EPS 50x50x1000	m	85,490	75,00	6 411,75
32	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2 984,047	1,10	3 282,45

721 Zdravotechnika - kanalizace 20 365,41

1	72101	rozvody kanalizace systému KG DN 125	m	17,000	273,15	4 643,55
2	72102	rozvody kanalizace systému KG DN 150	m	10,000	305,93	3 059,30
3	72103	čistící kus DN 160	kus	2,000	450,00	900,00
4	72104	čistící kus DN 125	kus	1,000	380,00	380,00
5	72105	přechod PVC - litina 125	kus	6,000	150,00	900,00
6	72106	přechod PVC - litina 100	kus	1,000	116,00	116,00
7	72107	podlahová vpusť sprchy tělocvičny	kus	4,000	991,64	3 966,56
8	72108	venkovní dvorní vpusť HL 605.1	kus	2,000	3 200,00	6 400,00

764 Konstrukce klempířské 162 326,63

33	764010001	Opravy klempířských výrobků odhad	kpl	-1,000	22 982,00	-22 982,00
34	764211201	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm do 30°	m2	-85,000	1 442,74	-122 632,90
35	764239230	Lemování komínů Cu hladká krytina v ploše	m2	9,800	3 150,00	30 870,00
36	764239239	Výroba a osazení ukončovaciho U profilu střechy Cu tl. 1 - 1,2mm, RŠ 350mm	m	21,600	1 190,00	25 704,00
37	764251203	Žlab Cu podokapní hranatý rš 330 mm	m	21,600	1 130,00	24 408,00
38	764291210	Střešní prvky Cu - závětrná lišta rš 250 mm	m	21,800	449,40	9 796,92
39	764321999	Demontáž klempířských výrobků - krytina, oplechování atiky, háky a žlaby	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
40	764351839	Demontáž háků podokapních půlkruhových	kus	21,000	16,70	350,70
41	764352811	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 45°	m	21,600	22,60	488,16
42	764296230	Ukončující lišta Cu lišta rš 150 mm	m	94,200	200,00	18 840,00
43	764530249	Okapní plech Cu tl. 1mm RŠ 500mm	m	21,600	1 886,00	40 737,60
44	764530269	Oplechování Cu zdí rš 1350 mm včetně rohů	m	71,620	1 888,00	135 218,56
45	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1 607,990	0,95	1 527,59

M Práce a dodávky M 100 430,62

21-M Elektromontáže 100 430,62

01 Ocelový drát pozinkovaný 22 618,12

46	01	FeZn-D8 (0,62kg/m) pevně	m	90,000	79,70	7 173,00
46	01	Svorka SU	ks	80,000	73,70	5 896,00
46	01	Svorka SK	ks	12,000	87,96	1 055,52
46	01	Svorka spojovací SS	ks	30,000	70,92	2 127,60
46	01	Podložka olovo	ks	80,000	21,30	1 704,00
46	01	FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	60,000	77,70	4 662,00

01 Ocelový pásek pozinkovaný 38 934,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
47	2102	FeZn 30x4 (1.0kg/m) kruh 50m	m	420,000	92,70	38 934,00
	01	Ochranný úhelník a držák				7 631,00
48	2103	OU úhelník, l=2000mm	ks	13,000	410,60	5 337,80
49	2104	DUZ držák úhel. do zdi	ks	26,000	88,20	2 293,20
	01	Svorka hromosvodní, uzemňovací				6 247,50
50	2105	SZ zkušební vč. ozn. svodu	ks	13,000	105,90	1 376,70
51	2106	SR03 spoj. kruh. a pásk. vod.	ks	54,000	90,20	4 870,80
	01	Hodinové zúčtovací sazby				7 820,00
52	2107	Vyhledání připojovacího místa	hod	8,000	230,00	1 840,00
53	2108	Napojení na stávající zařízení	hod	10,000	230,00	2 300,00
53	2108	Demontáž stávajícího jímacího vedení	hod	16,000	230,00	3 680,00
	01	Provedení revizních zkoušek				17 180,00
54	2109	Revizní technik	hod	28,000	450,00	12 600,00
55	2110	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,000	230,00	1 380,00
56	2111	Podružný materiál, ochranný protikorozní nátěr	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00

Celkem

901 318,56

Rekapitulace objektů stavby

Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - ZL č. 6
- Vícepráce skrytých konstrukcí

Stavba:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Datum: 17.9.2012

Projektant: PRIMA spol. s r.o., HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
05	vícepráce skrytých konstrukcí	1 819 813,08	363 962,62	2 183 775,70
02	Bourání přízdívky	5 170,62	1 034,12	6 204,74
03	Bourání příček	18 657,75	3 731,55	22 389,30
04	Dveřní otvory	1 282,20	256,44	1 538,64
05	Lehčená příčka	18 225,25	3 645,05	21 870,30
06	Náhrada vláknitých příček	74 667,90	14 933,58	89 601,48
07	Překlady nad dveřními otvory	33 091,90	6 618,38	39 710,28
08	Odstanění přízdívek	4 895,37	979,07	5 874,44
09	Demontáž podhledů - 5.NP	40 272,59	8 054,52	48 327,11
10	Demontáž revizních šachet	19 009,00	3 801,80	22 810,80
a	odpočet	-8 215,00	-1 643,00	-9 858,00
b	nový rozpočet	27 224,00	5 444,80	32 668,80
13	Podlahy 5.NP - nové řešení	117 148,99	23 429,80	140 578,79
15	Demontáž revizních šachet II	8 661,63	1 732,33	10 393,96
a	odpočet	-3 284,37	-656,87	-3 941,24
b	nový rozpočet	11 946,00	2 389,20	14 335,20
24	bourání + nová typová příčka	1 478 729,88	295 745,98	1 774 475,86
Celkem		1 819 813,08	363 962,62	2 183 775,70
odpočty		-11 499,37	-2 299,87	-13 799,24
nové rozpočty		1 831 312,45	366 262,49	2 197 574,94

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Bourání přízdívky

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 5 170,62 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 170,62 0,000

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	36,50	73,00	0,000
2	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	44,450	71,00	3 155,95	
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,823	119,07	693,34	
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	5,823	7,78	45,30	
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,823	105,30	613,16	
6	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	5,823	11,30	65,80	
7	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	5,823	90,00	524,07	

Celkem 5 170,62 0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Bourání příček

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				17 765,75	1,853
3		Svislé a kompletní konstrukce				8 130,71	1,325
1	342243212	Příčky POROTHERM CP pevnosti P 20 tl 140 mm na MVC 5	m2	14,350	566,60	8 130,71	1,325
6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení				6 477,50	0,528
2	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí zdiva štuková	m2	28,700	215,00	6 170,50	0,528
3	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	307,00	307,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 916,65	0,000
4	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	36,50	73,00	0,000
5	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	14,350	62,40	895,44	
6	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	133,00	209,61	
7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576	256,00	403,46	
8	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,004	119,07	476,76	
9	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	4,004	7,78	31,15	
10	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,004	105,30	421,62	
11	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	4,004	11,30	45,25	
12	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	4,004	90,00	360,36	
99		Přesun hmot HSV				240,89	
13	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	1,853	130,00	240,89	
PSV		Práce a dodávky PSV				892,00	0,000
766		Konstrukce truhlářské				892,00	0,000
14	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	892,00	892,00	0,000
Celkem						18 657,75	1,853

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Dveřní otvory

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 282,20	0,045
	6	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				520,30	0,044
1	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí zdiva štuková	m2	2,420	215,00	520,30	0,044
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				756,05	0,001
2	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	36,50	146,00	0,001
3	962084131	Bourání příček deskových heraklitových	m2	2,420	82,40	199,41	
4	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	2,420	75,30	182,23	
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,685	119,07	81,56	
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	0,685	7,78	5,33	
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,685	105,30	72,13	
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	0,685	11,30	7,74	
9	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	0,685	90,00	61,65	
	99	Přesun hmot HSV				5,85	
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	0,045	130,00	5,85	
Celkem						1 282,20	0,045

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Lehčená příčka

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DIS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 8 500,03 0,461

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 7 032,50 0,461

1	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí zdiva štuková	m2	24,250	215,00	5 213,75	0,446
2	612481111	Potažení stěn rabicovým pletivem vypnutým	m2	24,250	75,00	1 818,75	0,016

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 407,60 0,000

3	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	36,50	73,00	0,000
4	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	24,250	39,69	962,48	
5	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,116	119,07	132,88	
6	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	1,116	7,78	8,68	
7	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,116	105,30	117,51	
8	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	1,116	11,30	12,61	
9	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	1,116	90,00	100,44	

99 Přesun hmot HSV 59,93

10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	0,461	130,00	59,93	
----	-----------	--	---	-------	--------	-------	--

PSV Práce a dodávky PSV 9 725,22 0,311

763 Konstrukce suché výstavby 9 725,22 0,311

11	763121413	SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	24,250	401,00	9 724,25	0,311
12	998763403	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	97,243	0,01	0,97	

Celkem 18 225,25 0,773

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Náhrada vláknitých příček

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 7 299,16 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 299,03 0,001

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000	36,50	146,00	0,001
9	962084131	Bourání příček deskových heraklitových	m2	61,800	82,40	5 092,32	
2	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,180	119,07	735,85	
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	6,180	7,78	48,08	
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,180	105,30	650,75	
5	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	6,180	11,30	69,83	
6	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	6,180	90,00	556,20	

99 Přesun hmot HSV 0,13

7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	0,001	130,00	0,13	
---	-----------	--	---	-------	--------	------	--

PSV Práce a dodávky PSV 67 368,74 3,021

763 Konstrukce suché výstavby 67 368,74 3,021

10	763113313	SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	61,800	1 090,00	67 362,00	3,021
8	998763403	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	673,620	0,01	6,74	

Celkem 74 667,90 3,021

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Překlady nad dveřními otvory

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						33 091,90	3,615
3 Svislé a kompletní konstrukce						18 509,94	3,218
1	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,184	4 930,00	5 837,12	2,357
2	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,340	6 680,00	2 271,20	0,006
3	133806300	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 100 - 160	t	0,367	25 500,00	9 358,50	0,367
<i>Hmotnost: 17,9 kg/m</i>							
4	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,740	380,70	1 043,12	0,488
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						14 112,01	0,397
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000	36,50	292,00	0,001
6	964035119	Bourání cihelných překladů	m3	0,239	1 748,00	417,77	
7	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2	m3	0,756	2 940,00	2 222,64	
8	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	2,650	1 340,00	3 551,00	0,131
9	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	4,000	1 720,00	6 880,00	0,265
10	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,245	119,07	267,31	
11	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	2,245	7,78	17,47	
12	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,245	105,30	236,40	
13	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	2,245	11,30	25,37	
14	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	2,245	90,00	202,05	
99 Přesun hmot HSV						469,95	
15	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	3,615	130,00	469,95	
Celkem						33 091,90	3,615

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Odstranění přízdívek

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DIS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 4 895,37 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 895,37 0,000

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	2,000	36,50	73,00	0,000
2	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	7,590	71,00	538,89	
3	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo špaletových včetně vyvážení křidel	m ²	11,730	311,90	3 658,59	
4	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,874	119,07	223,14	
5	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	1,874	7,78	14,58	
6	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,874	105,30	197,33	
7	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	1,874	11,30	21,18	
8	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	1,874	90,00	168,66	

Celkem 4 895,37 0,000

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Demontáž podhledů - 5.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová,DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 22 914,97 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 914,97 0,000

1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000	36,50	73,00	0,000
2	978071427	Odstranění izolace z desek k opětovnému použití	m2	129,040	134,00	17 291,36	
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,646	119,07	1 982,04	
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	16,646	7,78	129,51	
5	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	16,646	105,30	1 752,82	
6	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	16,646	11,30	188,10	
7	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	16,646	90,00	1 498,14	

D2 Práce a dodávky PSV 17 357,62

763 Konstrukce suché výstavby 17 357,62

8	763581801	Demontáž podhledu SDK desek	m2	129,040	54,50	7 032,68	
9	763582800	Demontáž roštu podhledu	m2	129,040	80,00	10 323,20	
10	998763403	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	173,559	0,01	1,74	

Celkem 40 272,59 0,000

ROZPOČET

Stavba: **Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky**

Objekt: **vícepráce skrytých konstrukcí**

Část: **Demontáž revizních šachet**

Objednatel: **Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK**

Zhotovitel: **PRIMA spol. s r.o., HK**

JKSO:

EČO:

Zpracoval: **Přibylová, DiS.**

Datum: **17.9.2012**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 19 009,00

1 Zemní práce 15 977,00

1	130901101	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou	m3	20,160	1 200,00	24 192,00	
2	132202201	Hloubení rýh š nad 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných hor. 3	m3	-20,160	407,49	-8 215,00	

8 Trubní vedení 3 032,00

3	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelovych včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	8,000	379,00	3 032,00	
---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

Celkem 19 009,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Podlahy 5.NP - nové řešení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 98 825,77 32,869

6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 57 873,23 32,869

1	631319171	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže do mazanin tl 80 mm	m3	13,728	20,00	274,56	
2	631342721	Stabilizační betonová mazanina tl.50mm	m3	13,728	3 381,00	46 414,37	32,261
3	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,578	19 350,00	11 184,30	0,609

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 36 656,69

4	912042141	Odstanění cementového potěru tl. 30mm	m3	4,902	2 070,00	10 147,14	
5	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	228,800	37,30	8 534,24	
6	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	6,864	272,00	1 867,01	
7	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	48,308	119,07	5 752,03	
8	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	48,308	7,78	375,84	
9	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	48,308	105,30	5 086,83	
10	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	48,308	11,30	545,88	
11	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	48,308	90,00	4 347,72	

99 Přesun hmot HSV 4 295,85

12	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	33,045	130,00	4 295,85	
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PSV Práce a dodávky PSV 18 323,22 0,175

713 Izolace tepelné 18 323,22 0,175

13	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	228,800	9,50	2 173,60	
14	283758780	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 30 mm	m2	233,376	69,20	16 149,62	0,175

Celkem 117 148,99 33,045

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: Demontáž revizních šachet II

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DIS.

Datum: 17.9.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Gena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 8 661,63

1 Zemní práce 6 387,63

1	130901101	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu vápennou	m3	8,060	1 200,00	9 672,00	
2	132202201	Hloubení rýh š nad 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných hor. 3	m3	-8,060	407,49	-3 284,37	

8 Trubní vedení 2 274,00

3	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	6,000	379,00	2 274,00	
---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	--

Celkem 8 661,63

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu Gymnázia J.K.Tyla - dodatky

Objekt: vícepráce skrytých konstrukcí

Část: bourání + nová typová příčka

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, HK

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., HK

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Příbylová, DiS.

Datum: 17.9.2012



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 237 906,61

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 230 529,63

1	962031133	Bourání příček z cihel pálených tl do 150 mm	m2	1 475,890	62,40	92 095,54	
2	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	415,157	119,07	49 432,74	
3	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	415,157	7,78	3 229,92	
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	415,157	105,30	43 716,03	
5	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	415,157	11,30	4 691,27	
6	979082121x	Poplatek za skládku sutí dle zákona o odpadech	t	415,157	90,00	37 364,13	

99 Přesun hmot HSV 7 376,98

7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu u budovy výšky do 25 m	t	56,746	130,00	7 376,98	
---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PSV Práce a dodávky PSV 1 240 823,27 56,746

763 Konstrukce suché výstavby 1 240 823,27 56,746

10	763211239	SDK dvojitá příčka W 115 tl. 255 mm profily CW 100+UA 100 (po 1,5 bm) desky 2x 12,5 ze strany tabulí vyztužená dřevoštěpkovou deskou OSB tl 18mm TI 2x 75mm	m2	795,320	1 560,00	1 240 699,20	56,746
9	998763403	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	12 406,992	0,01	124,07	

Celkem 1 478 729,88 56,746