# SITUACE SVODIDEL - ČÁST 1
M 1:500

Ing. Jiří Verner
DN: P405284, Jiří, Verner, Ing.
Jiří Verner, oddělení silničního hospodářství,930,
Královéhradecký kraj,
NTRCZ-70889546, CZ
22.01.2026 09:05

**LEGENDA:**

- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO JSO/N2
- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO JSO/H1
- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ SVODIDLO JSO/H2
- JEDNOSTRANNÉ OCELOVÉ MOSTNÍ (ZÁBRADELNÍ) SVODIDLO JSOM/H3 (JSOZ/H3)

**SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:**

**100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**
SO 101 II/318 - Přeložka silnice 1. úsek
SO 102 II/318 - Přeložka silnice 2. úsek
SO 103 I/11 Úprava na stávající komunikaci
SO 104 II/318 Napojení na stávající komunikaci
SO 105 II/321 Úprava v rozsahu nové okružní křižovatky
SO 110 Turbo-okružní křižovatka I/11
SO 111 Okružní křižovatka na II/318
SO 112 Okružní křižovatka II/318 x II/321
SO 116 Přístupová komunikace
SO 134 Přeložka cyklostezky u I/11
SO 140 Sjezdy k retenčním dešťovým nádržím
SO 150 Napojení polní cesty do parku
SO 151 Polní cesty
SO 152 Sjezdy
SO 170 Provizorní komunikace podél I/11
SO 180 Objízdné trasy
SO 190 Dopravní značení

**200 MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI**
SO 201 Most přes cyklostezku
SO 202 Most přes Štědrý potok
SO 203 Most přes řeku Kněžná
SO 204 Most přes řeku Bělá
SO 205 Inundační most v km 0,557 98
SO 206 Inundační most v km 0,582 26
SO 207 Inundační most v km 0,046 00

**300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - KANALIZACE**
SO 331 Přeložka dešťkové kanalizace podél I/11

**300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - VODOVOD**
SO 341 Přeložka vodovodní přípojky

**300 VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY - RETEN. NÁDRŽE**
SO 361 Retenční dešťová nádrž 1
SO 362 Retenční dešťová nádrž 2
SO 363 Retenční dešťová nádrž 3
SO 364 Retenční dešťová nádrž 4
SO 365 Retenční dešťová nádrž 5

**400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY**
SO 411 Přeložka VN
SO 432 Přeložka VO
SO 451 Přeložky SEK spol. CETIN

**500 OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ**
SO 511 Přeložky VTL plynovodu GasNet

**800 OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ**
SO 801 Vegetační úpravy
SO 810 Kácení zeleně

**POZN:**
V rámci napojení silničních ocelových svodidel na zábradelní / mostní svodidla musí být dodrženy požadavky dle TP 203 kap. 6.2.

KRPH-93498-2/ČJ-2025-050706

**por. Bc. Michal Kunčar, DiS.**
*komisař*
**ÚZEMNÍ ODBOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**
Dopravní inspektorát
Zborovská 1360
516 01 Rychnov nad Kněžnou por. Bc. Michal Kunčar, DiS.
Policie České republiky

| REVIZE: | PŘEDMĚT ZMĚNY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
|---|---|---|---|
| a | | | |
| b | | | |
| c | | | |

| | |
|---|---|
| NÁZEV STAVBY: II/318 ČASTOLOVICE, OBCHVAT | ČÍSLO OBJEKTU: SO 190 |
| INVESTOR STAVBY: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ<br>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ<br>Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové | RAZÍTKO:<br>KONTROLOVAL:<br>DATUM: PODPIS: |
| TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA<br>INFRAM PRAGOPROJEKT<br>INF/PGP<br>II/318 ČASTOLOVICE, OBCHVAT - TDS + KBOZP<br>Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje | RAZÍTKO:<br>KONTROLOVAL:<br>DATUM: PODPIS: |
| ZHOTOVITEL STAVBY:<br>M-SILNICE<br>M - SILNICE, a.s.<br>Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice | RAZÍTKO:<br>KONTROLOVAL:<br>DATUM: PODPIS: |
| KOORDINÁTOR RDS:<br>M - PROJEKCE<br>M - PROJEKCE, s.r.o.<br>Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové | RAZÍTKO:<br>KONTROLOVAL:<br>DATUM: PODPIS: |

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.P.V.

KONCEPT

NÁZEV STAVBY:
II/318 ČASTOLOVICE, OBCHVAT - V RÁMCI PROJEKTU ,,ROZŠÍŘENÍ STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY SOLNICE – KVASINY A ZLEPŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY V KRÁLOVÉHRADECKÉM REGIONU“

ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

PŘÍLOHA:
SITUACE SVODIDEL - ČÁST 1

ZHOTOVITEL RDS:
M - PROJEKCE
M - PROJEKCE, s.r.o.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Králové

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. M. STEJSKAL | | | | PARÉ: |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. M. STEJSKAL | | | | |
| VYPRACOVAL: | Ing. P. KELČA | | | | |
| KONTROLA: | Ing. J. HAJN | | | | |
| MĚŘÍTKO: | Č. ZAKÁZKY: | STUPEŇ: | DATUM: | ČÁST: | PŘÍLOHA: |
| 1:500 | 25-017-03 | RDS | 08/2025 | 190 | 3.1 |